

Проектная Документация Здание организации общественного питания с предприятием организации торговли

(Кафе общего типа с магазином ограниченного ассортимента) по адресу: г.Москва,Береговой пр., вл. 4/6, стр.3



Проектная Документация Здание организации общественного питания с предприятием организации торговли

(Кафе общего типа с магазином ограниченного ассортимента) по адресу: г. Москва, Береговой пр., вл. 4/6, стр. 3

Заказчик: ООО "Прачечная в Филях"

Генеральный директор

Чистов М.А.

Проектная организайия: ООО "ИСТОКСтрой"

Генеральный директор


My

Ананян В.В.

Главный Архитектор Проекта

Григорян Г.М.


Москва 2015г.







Размещение объекта в городе

						Здание организации общест	Здание организации общественного питания				
						с предприятием организа	ции торгов	вли			
Изм.	К.уч.	Лист	<i>Nдок.</i>	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой пр	оезд, вл. 4/6	, стр.3			
Руковод. Ананян В.		В	forecup)			Стадия	Лист	Листов			
ΓΑΠ						Общественое здание	ПД				
ГИП		Якубов	. C.				7 74				
Архитектор		Бегларян М.				—(<i>M</i> F)—		_			
						Схема размещения объекта в городе	ООО "ИСТОКСтро		ЭКСтрой "		
Н.конт,	роль						000	71010	экотрои		










						Здание организации общест	гвенного п	итания			
						с предприятием организации торговли					
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва , Береговой пр	по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3				
Руково,	Д.	Ананян	<i>B.</i> .	Bleetin			Стадия	Лист	Листов		
ГАП		Григор.	ян Г.	5009		Общественое здание	ПД				
ГИП		Якубов	? C.				' '4				
Архите	ктор	Беглар	ян М.			Схема разверток фасадов	_	=(<i>U</i> E)	_		
						(по Новофилевскому проезду)	000		ОКСтрой "		
Н.контр	ООЛЬ							V1010	жотрои		




						Здание организации общест	венного пи	тания		
						с предприятием организа	с предприятием организации торговли			
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3				
Руково	Д.	Ананян	нанян В.		•		Стадия	Лист	Листов	
ГАП	ГАП Григорян Г		ян Г.	5009/		Общественое здание	ПД			
ГИП		Якубов	C.				''4			
Архите	<i>ектор</i>	Бегларян М.							=(Ng)=-	
						Фотофиксация существующего положекния	ООО "ИСТОКСтро			
Н.контр	роль								OKOTPON	



						Здание организации общест	венного п	итания		
						с предприятием организации торговли				
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой пр	по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3			
Руково	уковод. Ананян В. 463		forecup)			Стадия	Лист	Листов		
ГАП		Григоря	ян Г.	2009		Общественое здание	ПД			
ГИП		Якубов	C.				''			
Архитектор		Бегларян М.				—(<i>M</i> F)—				
						Фотомонтаж	000	" NCTO	ОКСтрой "	
Н.конт/	ООЛЬ						000 "		on on	



						Здание организации общест	венного п	итания	
						с предприятием организ	ации торго	ВЛИ	
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой пр	ооезд, вл. 4/6,	стр.3	
Руково)Д.	Ананян	В	forecup)			Стадия	Лист	Листов
ГАП		Григора	ян Г.	2009/		Общественое здание	ПД		
ГИП		Якубов	C.				''4		
		Бегларян М.				—(Mg)—			
						Перспектива	000		ОКСтрой "
Н.конт,	ООЛЬ							7101	жотрои






		1	1			2 HOLING OFFICIAL OFFICE	TROUMOTO B	итония			
						Здание организации общест	венного п	итания			
						с предприятием организ	с предприятием организации торговли				
Изм.	К.уч.	Лист	<i>Nдок.</i>	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой пр	по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3				
Руково	Руковод. Ананян В.		<i>B.</i>	foreeun)			Стадия	Лист	Листов		
ГАП	ΓΑΠ		ян Г.	2001		Общественое здание	ПД				
ГИП		Якубов	? C.				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
Архитектор		Бегларян М.				Cyaya hagana a gary 1 E ya gayana M1:200	— (<i>V</i>) —				
						Схема фасада в осях 1-5 на основе М1:200	000	" NCTO	ОКСтрой "		
Н.конт	<i>гроль</i>						000	7 1010	жотрои		






						Здание организации общест	венного п	итания		
						с предприятием организации торговли				
Изм.	К.уч.	Лист	<i>Nдок.</i>	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва , Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3				
Руково	Руковод. Ананян В. 4		foreery)			Стадия	Лист	Листов		
ГАП		Григор.	ян Г.	2009		Общественое здание	ПД			
ГИП		Якубов	3 C.				7 74			
Архите	Архитектор		Бегларян М.				— E			
						Схема фасада в осях Г-А на основе М1:200	000	" NCTO	ОКСтрой "	
Н.конт	гроль							,1010	жотрой	







						Здание организации общест	венного п	итания		
						с предприятием организации торговли				
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3				
Руково,	Д.	Ананян В. Вести				Стадия	Лист	Листов		
ГАП	• • •		12009		Общественое здание	ПД				
ГИП		Якубов	· C.				, , ,,,			
Архите	ктор	Бегларян М.					(<i>V</i> _F)=-		_	
					Схема фасада в осях 5-1 на основе М1:200	ООО "ИСТОКСТ)КСтрой "		
Н.контр	ООЛЬ						OOO NCTO		жотрой	





						Здание организации общест	венного п	итания		
						с предприятием организации торговли				
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой пр	реговой проезд, вл. 4/6, стр.3			
Руково	Д.	Ананян	<i>н В.</i> -	fosceru)			Стадия	Лист	Листов	
ГАП		Григор.	ян Г.	S 009/		Общественое здание	ПД			
ГИП		Якубов	3 C.				''4			
Архите	<i>ктор</i>	Беглар	ян М.				_		_	
						Схема фасада в осях А-Г на основе М1:200	000	" MCTC	ОКСтрой "	
Н.конт,	ООЛЬ						000	VICIC	жетрои	





ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА

Nº	НАИМЕНОВАНИЕ	площадь, м2	Категория
001	Подвал	230.9	-
002	Ввод тепла (ИТП) и воды (ВУ)	19.8	Д
003	Технический проход	6.7	-
004	Венткамера приточная	22.2	Д
005	Электрощитовая (ВРУ)	11.9	B4
006	Лестничная клетка Л1	20.3	-
007	Лестничная клетка Л1	20.3	-
	Суммарная площадь помещений	332.1	-

Общая площадь этажа 343,3 м² (в пределах внутренних поверхностей наружных стен)



Железобетон



Бетон



Кирпичная кладка



Утеплитель

----- Гидроизоляция

Изм.	К.уч.	Пист	<i>Nдок.</i>	Подп.	Дата
Руково		Ананян	 	foscetue	Дага
<i>ГА</i> /7			Григорян Г.		
ГИП		Якубов	3 C.	()	
Архите	ектор	Беглар	ян М.		
Н.конт	роль				


Здание организации общественного питания с предприятием организации торговли

по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3

 Общественое здание
 Стадия
 Лист
 Листов

 ПД
 ПД
 ПД

 Схема плана подвала на отм. -3,300 на основе М1:200
 ООО "ИСТОКСтрой"



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Nº	НАИМЕНОВАНИЕ	площадь, м2	Категория
101	Теплый тамбур	11.8	-
102	Вестибюль	11.7	-
103	Гардероб для посетителей	18.7	-
104	Помещение охраны с санузлом	9.8	-
105	Лестничная клетка Л1	20.3	-
106	Лестничная клетка Л1	20.3	-
107	Торговый зал	100.5	-
108	Гардероб и комната персонала (женский)	8.0	-
109	Гардероб и комната персонала (мужской)	8.0	-
110	Коридор в служебно-бытовой зоне	15.3	-
111	Коридор в складской зоне	16.2	-
112	Моечная и кладовая тары	9.1	B4
113	Кладовая инвентаря	7.1	B4
114	Бельевая	7.1	В3
115	Кладовая сухих продуктов	8.3	В3
116	Помещение для приема и подготовки	13.2	В4
117	Коридор	6.0	-
118	Разгрузочная	14.3	-
119	Помещение уборочного инвентаря	4.2	B4
120	Санузел с тамбуром для персонала (М)	2.9	-
121	Санузел с тамбуром для персонала (Ж)	2.9	-
	Суммарная площадь помещений	315.7	-

Общая площадь этажа 343,3 м² (в пределах внутренних поверхностей наружных стен)



Железобетон



Бетон



Кирпичная кладка

·

Утеплитель

----- Гидроизоляция

Изм.	К.уч.	Лист	<i>Nдок.</i>	Подп.	Дата	
Руково	Э Д.	Ананян	<i>i B.</i> -	forecure	2	
ГАП		Григора	ян Г.	5009/		
ГИП		Якубов	C.			
Архите	эктор	Беглар	ян М.			(
						Ī
Н.конт	ООЛЬ					


Здание организации общественного питания с предприятием организации торговли

по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3

 Общественое здание
 Стадия
 Лист
 Листов

 ПД
 ПД
 ПД

 Схема плана 1-го этажа на отм. +0.000 на основе М1:200
 ООО "ИСТОКСтрой"



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА

Nº	НАИМЕНОВАНИЕ	площадь, м2	Категория
201	Проход к санузлам	11.6	-
202	Обеденный зал	100.3	-
203	Бар	24.1	-
204	Тамбур перед санузлами	4.7	-
205	Помещение уборочного инвентаря	3.7	B4
206	Санузел женский	8.8	-
207	Санузел мужской	8.4	-
208	Санузел для ММГН	3.1	-
209	Лестничная клетка Л1	20.3	-
210	Лестничная клетка Л1	20.3	-
211	Тамбур	8.3	-
212	Бухгалтерия	18.1	-
213	Кабинет директора	26.5	-
214	Помещение официантов и барменов	22.4	-
215	Раздаточная	6.4	-
216	Горячий цех; Холодный цех; Резка хлеба;		
	Моечная кухонного инвентаря.	28.0	B4
217	Моечная столовой посуды; Сервизная.	11.0	Д
218	Доготовочная	5.5	B4
219	Цех обработки зелени	6.0	B4
220	Коридор	17.5	-
	Суммарная площадь помещений	355.0	-

Общая площадь этажа 378.7 м² (в пределах внутренних поверхностей наружных стен)

Железобетон

Бетон

Кирпичная кладка

Утеплитель


----- Гидроизоляция

Изм.	К.уч.	Лист	<i>Nдок.</i>	Подп.	Дата
Руково	0Д.	Ананян	В	Bleeting	
ГАП		Григора	ян Г.	5009/	
ГИП		Якубов	C.		
Архит	ектор	Беглар	ян М.		
Н.конт	гроль				


Здание организации общественного питания с предприятием организации торговли

по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3

	Стадия	Лист	Листов
Общественое здание	ПД		
Схема плана 2-го этажа на отм. +3.600 на основе М1:200	000	<mark>={<i>№</i>;</mark> "ИСТО	= - ЭКСтрой "




						Здание организации общест с предприятием организа			
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой пр	ооезд, вл. 4/6	, стр.3	
Руковод	<i>q.</i>	Ананян	<i>B.</i>	follerun)			Стадия	Лист	Листов
ГАП		Григора	ян Г.	5009		Общественое здание	ПД		
ГИП		Якубов	C.				114		
Архите	ктор	Беглар	ян М.			Схема плана кровли на основе М1:200	_	=(F)	=
Н.контр	ОЛЬ						000	"ИСТ	ОКСтрой "







						Здание организации общест с предприятием организа			
						, ,,, ,			
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой пр	роезд, вл. 4/6	, стр.3	
Руково	7 11		Ананян В.				Стадия	Лист	Листов
ГАП		Григорян Г.			Общественое здание	ПД			
ГИП		Якубов	C.				' '4		
Архите	<i>ектор</i>	Бегларян М.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Схема продольного разреза 1-1	——(Mgr)——		
						на основе М1:200	000	" NCT	ОКСтрой "
Н.конт,	роль	The concess W11.200			000	VICTO	экстрои		





						Здание организации общест	венного пи	<i>тания</i>	
						с предприятием организа	ции торгов	гли	
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой пр	ооезд, вл. 4/6	, стр.3	
Руково	Д.	Ананян	В	forecup)			Стадия	Лист	Листов
,		Григоря	Григорян Г.			Общественое здание	ПД		
ГИП		Якубов	C.				' '44		
Архите	ктор	Бегларя	ян М.			Схема поперечного разреза 2-2	_	=(<i>UF</i>)	<u> </u>
						на основе М1:200	000		ОКСтрой "
Н.конт,	оль							V1010	жотрои





						Здание организации общест с предприятием организа				
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	по адресу: г. Москва, Береговой п				
Руково)Д.	Ананян	В	forcetun)	,,		Стадия	Лист	Листов	
ΓΑΠ		Григоря	ян Г.	2009/		Общественое здание	ПД			
ΓИП		Якубов	C.				' '4			
Архите	ектор	Бегларян М.			Схема поперечного разреза 3-3	—(MF)—				
Н.конт	роль					на основе M1:200		ООО "ИСТОКСтро		

«Архитектурные решения» Пояснительная записка

1. Общая часть

Проектная документация для объекта «Здание организаций общественного питания с предприятием организаций торговли» выполнена на основании следующих исходных данных и нормативных документов:

- _ Задание на проектирование;
- Договор №12/14 на выполнение проектно-изыскательных работ;
- ГПЗУ № RU77 208000-008060 утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 10.09.2013г. №1975;
- -Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-07-023715 от 30 апреля 2003г.
- Геоподосновы- выполненной ГУП Мосгоргеотрестом, заказ № 3/8991-14 от 23.12.2014.

2. Описание земельного участка под строительство

Участок строительства, площадью 1192.2 м², находится по адресу г. Москва, Береговой проезд, вл. 4/6, стр.3, внутригородское муниципальное образование Филевский парк, на пересечении Берегового проезда с Новофилевским проездом.

Юго-западной стороной участок выходит на красную линию Новофилевского проезда, с Северной стороны участок примыкает к территории прачечной, с Западной стороны- к территории автосалона. Пожарная техника имеет доступ к зданию по существующим дорогам. Участок для размещения объекта в настоящее время свободен от застройки. Рельеф участка спокойный равнинный и имеет незначительный уклон, асфальтирован. При расположении здания на участке, определение его площади и высотности были учтены следующие условия и ограничения:

- градостроительный план земельного участка (ГПЗУ);
- технологическое задание заказчика;
- конфигурация участка;
- требования нормативных документов.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание организаций общественного пи ганизаций торговли по адресу: г. Москва, Заказчик: ООО «Прачечная в Филях» І		ооезд, вл. 4	
							Стадия	Лист	Листов
ГИП		Якубо	в С.И.			Архитектурные решения.	ПД	1	
ΓΑΠ		Григо	рян Г.М.			Пояснительная записка			
							OOO «	ИСТОКО	Строй»
Н.ког	нтр.		•						

3. Описание использованных композиционных приемов при оформлении фасадов

Фасады представляют собой художественное сочетание окон и глухих участков. Применяемые фасадные системы выполняются из материалов и конструкций, имеющих сертификаты пожарной безопасности. Ограждающие конструкции (стены) многослойные:

цоколь до отметки +**0.000** - монолитный ж.б. 250 мм, оклеечная гидроизоляция 2 слоя, утеплитель пеноплекс 50мм, кирпичная прижимная стена 120мм. Выше планировочной отметки земли цоколь облицуется плитами из натурального камня **DURAMICA**;

фасады выше отметки +0.000 —Вентилируемый фасад системы **Нордфокс (NordFox)** в составе: монолитная ж.б. стена 250 мм (стены лестничных клеток) или кирпичное заполнение 250мм с утеплением минераловатными плитами 100 мм, далее воздушный зазор вентилируемого фасада. Финишная облицовка- сочетание светлых и темных HPL панелей **FunderMax**, а так же серых глянцевых HPL панелей **FunderMax** между витражами 1-го и 2-го этажей, козырьки;

остекление (окна и витражи) – прозрачный двухкамерный стеклопакет с твердым селективным покрытием. Рамы – цветные, окна и витражи – алюминиевые с терморазрывом. Теплотехнические характеристики – 0.54 R0r м²⁰·C/Вт;

наружные глухие двери металлические с утеплением. Теплотехнические характеристики - 0.9 R0r м²°⋅С/Вт.

4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Внутренняя планировка здания выполнена с учетом технологических и функциональных требований и норм проектирования. Расположение помещений, их взаимосвязь, рациональное использование полезных площадей создает комфортные условия для посетителей и персонала. В качестве отделочных материалов применяются современные и долговечные отделочные материалы и технологии.

Полы помещений предусматриваются гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанными к стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во всех помещениях предусматривается возможность выполнения конструкции полов 70 мм.

Полы: торговый зал, кафе, офисные помещения, холлы, вестибюли, лестницы, а так же производственные помещения кафе, кладовые магазина, санузлы, ПУИ - керамическая нескользкая плитка, технические помещения - покрытие для промышленных полов (обеспыливание или шлифовка).

Потолки: торговый зал, офисные помещения, холлы, вестибюли, обеденный зал – подвесные потолки ГВЛВ со встроенными светильниками, в санузлах, ПУИ – реечные алюминиевые потолки с точечными светильниками или ГКЛВ, технические помещения, кладовые магазина, производственные кафе – штукатурка с последующей окраской акриловой краской.

Стены: санузлы, ПУИ, производственные помещения кафе – керамическая плитка, в остальных помещениях – облицовка из плит ГВЛВ (или ГКЛ) или штукатурка последующей окраской акриловой краской.

							Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AP 12/14	2

5. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений

Основное назначение проектируемого здания - размещение организаций общественного питания на 48 п.м. (кафе общего типа).

Также в здании предусматривается магазин ограниченного ассортимента по реализации кулинарной продукции кафе и элитных алкогольных напитков (фирменный сетевой магазин «Ароматный Мир»), с площадью торгового зала меньше 10% от общей площади здания:

- -Подземный уровень здания для размещения технических помещений;
- -Первый этаж предназначен для размещения торгового зала магазина; а также складских и служебно-бытовых помещений предприятия.
- -Второй этаж предназначен для размещения обеденного зала кафе, производственные и административные помещения предприятия. Степень огнестойкости здания – II.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Проектируемое здание по функциональной пожарной опасности в основном относится Ф.З (предприятия по обслуживанию населения);

Ф3.2 – предприятия общественного питания;

Ф3.1 –торговый зал, а также, функционально связанных по технологическому процессу офисных (Ф 4.3), производственных, складских и технических помещений классов Ф5.1, Ф5.2 (кухня, кладовые, мойки, ИТП, венткамера, электрощитовая и др.).

Максимальные габариты в плане, в конструктивных осях: 22,4м х 17,1м. Здание размещено вглубь участка от красной линии, что позволяет перед зданием организовать открытую автостоянку. Главный фасад здания ориентирован на Новофилевский проезд.

Здание комплекса выполняется из монолитных железобетонных конструкций: продольный шаг – 4,9м; 6,3м; 6,3м; 4,9м: поперечный шаг-6,5м; 3,5м; 7,1м. Здание 3 этажное.

За отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа (магазина), соответствующая абсолютной отметке 127,800.

Из подвального этажа предусмотрены 2 обособленных выхода наружу через лестничные клетки, которые отделены от наземных этажей глухой противопожарной перегородкой 1-го типа на высоту одного этажа.

На подвальном этаже на отметке -3.300 расположены:

_ ИТП и Водомерный узел; Электрощитовая; Венткамеры; Серверная; Подсобные помещения.

Для эвакуации людей и технологической связи этажей предусмотрены две лестничные клетки типа Л1, один из них с выходами непосредственно наружу. Лестничные клетки расположены по середине двух поперечных сторон. Ширина маршей лестничных клеток 1500 мм, ширина в свету между поручнями 1350мм.

На 2-ом этаже, на отметке 3.600 размещается кафе общего типа и административные помещения предприятия, санузлы.

Кровля является плоской, неэксплуатируемой. Высота ограждения на кровле – не менее 900 мм. Выходы на кровлю осуществляются через лестничные клетки.

Главные и второстепенные входы в здание закрыты козырьками.

ľ								Лист
-	Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AP 12/14	3

6. Описание решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Все основные помещения здания, в т. ч. с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освещением.

7. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Для защиты помещений торгово-офисного центра от шума, вибрации и прочих воздействий был принят ряд архитектурно-строительных мероприятий:

- все технические помещения, создающие шум, вибрацию, или оказывающие другое вредное воздействие размещены в подвальном этаже (Индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, венткамера, электрощитовая);
- в помещениях венткамер и ввода хозяйственно-питьевого водоснабжения, а так же венткамер в подвальном этаже предусмотрено устройство «плавающего» пола с шумоизоляцией и гидроизоляцией;
- в помещениях венткамер, насосных хозяйственно-питьевого водоснабжения, электрощитовой в подвальном этаже выполняется акустическая обработка стен и потолка.

Для защиты объекта от синантропных членистоногих предусмотрено устройство автономных вентиляционных систем, герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков. Для защиты от грызунов входные двери предусматриваются металлические или стеклянные витражные вандалостойкие.

Ī								Лист
	Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AP 12/14	4

O	II				
ð.	Численность	сотрудников	И	расчет	машиномест

Согласно заданию на проектирования и технологическим решениям проекта численность сотрудников в здании 16 чел, в том числе:

_ администрация - 3 чел.; _ кафе - 11 чел; _ магазин - 5 чел.;

Расчет необходимого количества машиномест для обслуживания «Офисно-торгового комплекса» согласно п. 9.3.9 (таблица 9.3.2) МГСН 1.01-99:

- $_$ магазин: при норме 1 м/мест 40-50 м 2 общей площади 320/40=8 м/мест;
- _ кафе: при норме 1 м/мест на 4-5 посадочных мест 48/4=12 м/мест

Всего потребуется: 8+12=20 м/мест.

Проектом предполагается размещение на территории открытой автостоянки на 22 м/мест, из них 2м/мест для инвалидов.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

9. Основные технико-экономические показатели (ТЭП)

1.	Верхняя отметка здания:	
	(от средней планировочной отметки земли)	9.40 м
2.	Этажность здания:	2
	Количество этажей:	3 (2 наземных + подвал)
3.	Площадь участка	1192.2 m^2
4.	Площадь застройки	427,4 м2
5.	Общая площадь здания	1065.3 m^2
	В Т.Ч.:	_
	Наземная часть	722.0 m^2
	Подземная часть	343,3.0m ²
	Полезная площадь здания	881.0 m^2
	Расчетная площадь здания	605.7 m^2
6.	Строительный объем здания	4000.0m^3
	в т.ч.∶	
	Наземная часть	$2750.0 \mathrm{m}^3$
	Подземная часть	1250.0 m^3
7.	Вместимость открытой автостоянки	22 м/мест

							Лист
						AP 12/14	6
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		